

## Odborná instalace domovních ČOV AQUATEC

S odbornou montáží od nás budete mít jistotu, že je vaše ČOV správně instalována dle stavební připravenosti případně projektové dokumentace.

Navíc vám může být účtováno nižší DPH 12%\*

### Odborná instalace obsahuje:

- Dopravu domovní ČOV na místo realizace v ČR
- Cestu servisního technika v rámci ČR.
- Kontrolu a zhodnocení stavební připravenosti dle dokumentace.
- Pomoc s usazením ČOV do předem připravené stavební jámy.
- Napojení ČOV na připravené kanalizační potrubí.
- Vytvoření a osazení prostupu pro vzduchování v ČOV.
- Montáž chráničky a vzduchových hadic v ČOV.

### Za zvýhodněnou cenu si můžete dále objednat:

- Odborné spuštění ČOV aktivovaným kalem, včetně nastavení ČOV a zaškolení obsluhy.
- Jednorázový nebo pravidelný technologický servis v průběhu roku

### Důležité informace:

Tuto službu poskytuje a zprostředkovává firma ABPLAST Group s.r.o.

Službu lze objednat k domovním ČOV AQUATEC AT6 – AT8 a AT10 – AT12

Službu **odborná instalace** není možné chápat jako převzetí odpovědnosti za správně vyhodnocené a provedené stavební práce v závislosti na místních podmínkách. Tuto odpovědnost má osoba provádějící stavební dozor.

Termín instalace ČOV navrhuje firma ABPLAST Group s.r.o. v závislosti na postupujících stavebních pracích a také na počasí.

Objednáním této služby objednatel automaticky uděluje firmě ABPLAST Group s.r.o. souhlas se vstupem pověřeného servisního technika na pozemek a do míst přímo souvisejících s montáží. Také se zavazuje poskytnout servisnímu technikovi maximální součinnost pro vykonání všech souvisejících prací, případně prací nad rámec služby.

Objednatel zajistí zcela volný a bezpečný příjezd k místu instalace pro dodávku 3,5t s přívěsným vozíkem. Zejména zpevněná, nepodmáčená příjezdová plocha dostatečně široká s mírnými zatáčkami.

Stavební výkop musí být zajištěn proti sesuvu zeminy, suchý (bez nahromaděné dešťové nebo podzemní vody, podkladová, železobetonová deska musí být rovná (povolená tolerance  $\pm 4\text{mm}/1\text{m}$  ve všech směrech), čistá, bez vln a vystupujících nerovností, beton vytvrzený. Výkop musí odpovídat parametrům stavební připravenosti, zejména je nutný dostatečný prostor kolem ČOV, aby byl možný pohyb v prostoru mezi ČOV a stěnou výkopu.

Směr, hloubka a spád připraveného kanalizačního potrubí musí odpovídat parametrům instalované ČOV. Servisní technik provede napojení pouze na plastové potrubí (KG/HT DN125 a DN150), na potrubí z jiných materiálů (keramické nebo betonové potrubí) napojení NEPROVÁDÍ.

**Součástí ceny je instalační materiál:** KG potrubí celkem do 3 metrů a do 10 kusů kanalizačních prvků.

Servisní technik je oprávněn pořizovat na místě realizace fotodokumentaci, která přímo souvisí s montáží a s reálným stavem stavební připravenosti.

Pro usazení ČOV do výkopu objednatel zajistí přítomnost 2–3 fyzicky zdatných osob (AT6–AT8 do celkové výšky ČOV 2200 mm) nebo vhodnou mechanizaci (AT6–AT8 s nástavci a AT10 – AT12).

Servisní technik neprovádí žádné bourací práce, stavební práce a práce se zeminou.

V případě že nebudou ze strany objednatele dodrženy podmínky stavební připravenosti nebo by mohlo dojít při instalaci ke zranění zúčastněných osob (například nezajištěný výkop, příjezdová plocha,...) nebo nebude přítomen dostatečný počet osob případně mechanizace pro bezpečnou instalaci, může servisní technik odmítnout provést instalaci ČOV a to bez náhrady. Pokud odstranění problému bránící správné a bezpečné instalaci ČOV není možné okamžitě, provede servisní technik pouze úkony, které místní stav umožní (například předá objednané zboží, do ČOV osadí vzduchové hadice) a má se za to, že služba byla v plném rozsahu provedena.

Servisní technik po dokončení prací provede zápis o provedené činnosti včetně veškerých případných nedostatků SP nebo odmítnutí instalaci provést. Tento dokument obě strany podepíší a každá obdrží po jednom vyhotovení.

Časová délka celé montáže je max. 2 hodiny. Do tohoto limitu se počítá i čekání servisního technika, pokud není zákazník přítomen na místě v dohodnutý čas.

Úkony, které nejsou obsahem montáže jsou brány jako vícepráce a jsou na místě vyúčtovány dle platného ceníku firmy ABPLAST Group s.r.o. To se týká i případů, kdy bude nutné použít pro montáž další doplňkový materiál. V takových případech je vyžadována okamžitá platba v **hotovosti** (pouze někteří technici disponují platebním terminálem).

***\*Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba DPH 12 % v souladu s ustanovením zákona o DPH č. 235/2014 Sb. Toto ustanovení platí pouze pro rodinné domy k trvalému bydlení o podlahové ploše do 350 m². Pokud se jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.***